Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 5 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych w celu zabezpieczenia inwentarza przed szkodami wyrządzanymi przez wilki. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania:

I. **Zadanie 1: Dostawa 2 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych.** Każdy z zestawów musi składać się z:

1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator) lub jako zestaw: elektryzator, akumulator oraz skrzynka do elektryzatora i akumulatora – nie mniej niż 3 J , z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
2) akumulatora 70 Ah; z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
3) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 2500 mb, szerokości 20 mm;
4) 60 sztuk słupków z polipropylenu o wysokości 140 cm. od powierzchni ziemi; z możliwością mocowania 5 rzędów taśm,
5) 25 sztuk izolatorów narożnych do taśmy;
6) 12 łączników do taśmy;
7) 8 łączników do linii;
8) 3 łączniki pozwalające podłączyć sygnał do linii;
9) 5 uchwytów sprężynowych (bramowych);
10) 10 izolatorów bramowych;
11) kontrolera napięcia 10 kV;
12) odgromnika;
13) pręta uziemiającego min. 1 mb;
14) kabel do podłączenia uziemienia, w izolacji – 20 mb;
15) 4 tabliczki ostrzegające przed ogrodzeniem elektrycznym;
16) instrukcji montażu ogrodzenia.

Dostawa zestawów powinna nastąpić w terminie **do 27 grudnia 2018 r**. do podanych poniżej miejscowości położonych na terenie województwa podlaskiego: Mochnate - gmina Hajnówka.

Dokładny adres dostawy zostanie podany wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Wykonawca dostarczy zestawy pastuchów na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

II. **Zadanie 2: Dostawa 3 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych.** Każdy z zestawów musi składać się z:

1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator) lub jako zestaw: elektryzator, akumulator oraz skrzynka do elektryzatora i akumulatora – nie mniej niż 3 J , z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
2) akumulatora 70 Ah; z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
3) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 5000 mb, szerokości 20 mm;
4) 130 sztuk słupków z polipropylenu o wysokości 140 cm. od powierzchni ziemi; z możliwością mocowania 5 rzędów taśm,
5) 25 sztuk izolatorów narożnych do taśmy;
6) 25 łączników do taśmy;
7) 8 łączników do linii;
8) 3 łączniki pozwalające podłączyć sygnał do linii;
9) 5 uchwytów sprężynowych (bramowych);
10) 10 izolatorów bramowych;

11) kontrolera napięcia 10 kV;
12) odgromnika;
13) pręta uziemiającego min. 1 mb;
14) kabel do podłączenia uziemienia, w izolacji – 20 mb;
15) 4 tabliczki ostrzegające przed ogrodzeniem elektrycznym;
16) instrukcji montażu ogrodzenia.

Dostawa zestawów powinna nastąpić w terminie **do 27 grudnia 2018 r.** do podanych poniżej miejscowości położonych n terenie województwa podlaskiego: Puchły – gmina Narew; Zubowo - gmina Bielsk Podlaski.

Dokładny adres dostawy zostanie podany wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Wykonawca dostarczy zestawy pastuchów na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne zadania).