

Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu zabezpieczenia inwentarza przed szkodami wyrządzanymi przez wilki. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania:

I. Zadanie 1: Dostawa 3 zestawów pastuchów elektrycznych. Każdy z zestawów musi składać się z:

- 1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator) – nie mniej niż 3 J, z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
- 2) akumulatora 70 Ah; z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
- 3) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 2500 mb, szerokości 20 mm;
- 4) 60 sztuk słupków z polipropylenu o wysokości 140 cm. od powierzchni ziemi; z możliwością mocowania 5 rzędów taśm,
- 5) 25 sztuk izolatorów narożnych do taśmy;
- 6) 12 łączników do taśmy;
- 7) 8 łączników do linii;
- 8) 3 łączniki pozwalające podłączyć sygnał do linii;
- 9) 5 uchwyty sprężynowych (bramowych);
- 10) 10 izolatorów bramowych;
- 11) kontrolera napięcia 10 kV;
- 12) odgromnika;
- 13) pręta uziemiającego min. 1 mb;
- 14) kabel do podłączenia uziemienia, w izolacji – 20 mb;
- 15) 4 tabliczki ostrzegające przed ogrodzeniem elektrycznym;
- 16) instrukcji montażu ogrodzenia.

Dostawa zestawów powinna nastąpić w terminie **do 20 grudnia 2018 r.** do podanych poniżej miejscowości położonych na terenie województwa podlaskiego: Nowoberezowo - gmina Hajnówka; Pasieczniki Duże - gmina Hajnówka; Jagodniki - gmina Dubicze Cerkiewne.

Dokładny adres dostawy zostanie podany wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Wykonawca dostarczy zestawy pastuchów na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

II. Zadanie 2: Dostawa 7 zestawów pastuchów elektrycznych. Każdy z zestawów musi składać się z:

- 1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator) – nie mniej niż 3 J; z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
- 2) akumulatora 70 Ah, z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji;
- 3) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 5000 mb, szerokości 20 mm;
- 4) 130 sztuk słupków z polipropylenu o wysokości 140 cm. od powierzchni ziemi; z możliwością mocowania 5 rzędów taśm,
- 5) 25 sztuk izolatorów narożnych do taśmy;
- 6) 25 łączników do taśmy;
- 7) 8 łączników do linii;
- 8) 3 łączniki pozwalające podłączyć sygnał do linii;
- 9) 5 uchwyty sprężynowych (bramowych);

- 10) 10 izolatorów bramowych;
- 11) kontrolera napięcia 10 kV;
- 12) odgromnika;
- 13) pręta uziemiającego min. 1 mb;
- 14) kabel do podłączenia uziemienia, w izolacji – 20 mb;
- 15) 4 tabliczki ostrzegające przed ogrodzeniem elektrycznym;
- 16) instrukcji montażu ogrodzenia.

Dostawa zestawów powinna nastąpić w terminie **do 20 grudnia 2018 r.** do podanych poniżej miejscowości położonych n terenie województwa podlaskiego: Suszczy Borek gmina Narewka; Jelonka gmina Dubicze Cerkiewne; Lachy - gmina Narew; Stare Berezowo - gmina Hajnówka; Dubicze Osoczne - gmina Hajnówka; Łopuchówka gmina Narew; Sobótka gmina Bielsk Podlaski.

Dokładny adres dostawy zostanie podany wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Wykonawca dostarczy zestawy pastuchów na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne zadania).